

Electricité générale / Climatisation / Chauffage
TERTIAIRE ET PARTICULIERS

71 RUE DE LA BOUILLANTE

54380 DIEULOUARD

0383237973

0622711967

eds.raulin@gmail.com

www.electricite-lorraine.fr/

Adresse chantier :

Rue Carnot

88400 Gérardmer

SUPERMARCHES MATCH

Comptabilité générale

250 Rue du Général de Gaulle - BP 201

59561 LA MADELEINE

Objet : Reprise de câbles en surface de vente

Désignation	U	Qté	P.U. HT	Montant HT
<u>Veillez trouver ci-dessous notre devis pour la reprise des câbles en surface de vente :</u>				
<u>Sur bacs logés entrée (à côté du meuble vins)</u>				
- Tube IRL Ø20 noir + attaches	U	4,00	8,70	34,80
- PC 230V + T hager cubiko saillie	U	1,00	18,50	18,50
<u>Reprise alimentation de 2 aérothermes au-dessus des caisses (débranchement/rebranchement)</u>				
- Boite de dérivation 100 x 100	U	2,00	6,80	13,60
- Tube IRL Ø 20 + attaches	U	8,00	2,80	22,40
<u>Au-dessus des arrières poissons (débranchement/rebranchement)</u>				
<u>Descente à faire dans l'axe</u>				
- Tube IRL Ø20 noir + attaches	U	8,00	8,70	69,60
- Boite de dérivation 100 x 100	U	2,00	6,80	13,60
<u>Sur 2 bacs logés crèmerie/fromage, descente à faire dans l'axe : débranchement/rebranchement</u>				
- Tube IRL Ø20 noir + attaches	U	4,00	8,70	34,80
<u>Descente à reprendre sur bac logé devant boisson fraîche, beurre et salade</u>				
- Tube IRL Ø20 noir + attaches	U	4,00	8,70	34,80
<u>Sur arrière stand saucisse, reprise de tous les câbles au sol, les passer dans le meuble et fixer RJ et PC sur meuble fixe</u>				
- Main d'oeuvre				
<u>Reprise de 2 descentes sur meuble à saucisses + stand LS</u>				
- Tube IRL Ø20 noir + attaches	U	8,00	8,70	69,60
<u>Sur bac congelé : descente en chemin de câbles</u>				
Reprise du chemin de câble pour une descente verticale (débranchement, raccourcir câble)				

Désignation	U	Qté	P.U. HT	Montant HT
- Chemin de câble 200/50	U	4,00	22,80	91,20
<u>Sur les 10 mètres de congèles, ajout de 10 mètres de barres trato avec 14 leds noirs</u>				
- Matériel trato fournit par match				
<u>Sur les 2 bacs logés "du fond", ajout de 2 PC sur barre trato - alimentation non prise sur éclairage</u>				
- PC 230V + T hager cubiko saillie	U	2,00	18,50	37,00
- Equerre de fixation	U	2,00	8,00	16,00
<u>Au plafond sur fond du magasin, débrancher et rallonger les câbles et les faire passer dans le chemin de câble au plus prêt</u>				
- Câble 3g2.5	U	30,00	3,50	105,00
<u>Pose dans l'axe de tous les BAES</u>				
- Main d'oeuvre				
<u>Reprise de positionnement et d'esthétique de tous les panneaux d'évacuation</u>				
- Main d'oeuvre				
<u>Au-dessus du rayon nourriture pour animaux : repose des câbles dans chemin de câble</u>				
- Main d'oeuvre				
<u>Entretien monte-charge du quai</u>				
- Graissage palier et guide				
<u>Labo boucherie</u>				
Démontage lave main				
- Evauation Ø50 (manchon + bouchon)	U	1,00	15,00	15,00
Location nacelle	U	1,00	850,00	850,00
Main d'oeuvre + déplacement	U	1,00	4 500,00	4 500,00

Clause de réserve de propriété : Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

Durée de validité du devis : 3 mois

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00 %	5 925,90 €	1 185,18 €

Total HT 5 925,90 €

Total TVA 1 185,18 €

Total TTC 7 111,08 €

Dont Eco-participation 0,00 €

Veillez nous retourner ce devis daté, signé et précédé de la mention "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Date :

Signature Client :

Electricité générale / Climatisation / Chauffage
TERTIAIRE ET PARTICULIERS

71 RUE DE LA BOUILLANTE

54380 DIEULOUARD

0383237973

0622711967

eds.raulin@gmail.com

www.electricite-lorraine.fr/

SUPERMARCHES MATCH

71 RUE DE LA BOUILLANTE

54380 DIEULOUARD

Adresse chantier :

Rue Carnot

88400 Gérardmer

Objet : Pose de chemin de câble + BAES

Désignation	U	Qté	P.U. HT	Montant HT
<u>Votre devis pour la pose de chemin de câble , le remplacement des BAES, la mise en place des réglettes de sécurité et la pose des aimants porte coupe-feu:</u>				
<u>Pose de chemin de câble + Reprise de tous les cables pendant:</u>				
- Chemin de câbles + attaches plafond + Rilsans	U	1,00	2 850,00	2 850,00
- Tube IRL Ø 25 + attaches	U	100,00	3,20	320,00
	U			
<u>Pose de BAES:</u>				
- BAES 45Lm Full Led	U	2,00	75,00	150,00
<u>Réglettes de sécurité:</u>				
- LSC 400Lm 48/230V LED	U	11,00	175,00	1 925,00
<u>Maintien de porte magnétique porte coupe feu:</u>				
- Ventouse porte coupe-feu 24V= 50Kg	U	2,00	95,20	190,40
Main d'oeuvre + Déplacement	U	1,00	11 760,00	11 760,00

--	--	--	--	--

Clause de réserve de propriété : Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

Durée de validité du devis : 3 mois

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00 %	17 195,40 €	3 439,08 €

Total HT	17 195,40 €
Total TVA	3 439,08 €
Total TTC	20 634,48 €
Dont Eco-participation	0,00 €

Veillez nous retourner ce devis daté, signé et précédé de la mention "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Date :

Signature Client :