

N° DI : 227784  
Ref Client : CP22060026  
Libellé commande : Cloisonnement SDV et dépose plafond  
Enseigne : SFR  
Magasin : CHARLEVILLE MEZIERES (5683) - SFR  
Code magasin : 5683  
Date de la demande : 28/06/2022  
Durée de validité : 2 mois à compter de la date d'émission

**SFR DISTRIBUTION**  
Service Comptabilité Fournisseur Batiment  
le Prologue 124, boulevard de Verdun  
92400COURBEVOIE

## Votre Demande / Your Request

Suite à la visite réalisée en date du 30/06/22, préconisation de cloisonner la partie SDV où le plafond acoustique est moisi et de retirer le foyer de moisissure via la dépose complète du plafond

## Etat des lieux / State of places

Veillez trouver ci-dessous notre offre de prix pour le cloisonnement complet de la zone sinistrée et la dépose du plafond présentant des risques sanitaires:

## Description de l'intervention / Description of the intervention

### CLOISONNEMENT ZONE SINISTRÉE - 1ère Intervention

- Mise en place du chantier et des protections
- Bâchage des muraux présents sur la zone à cloisonner
- Création d'une structure bois en tasseaux et chevrons
- Pose sur une semelle auto-portante type bastaing
- Fourniture et pose de panneaux mélaminés blanc  
*8400 x 2500 soit 21m<sup>2</sup>*
- Fixation sur la structure
- Fourniture et pose d'une porte en façade pour accès au stock
- Nettoyage et repli de fin de chantier

### DÉPOSE PLAFOND ACOUSTIQUE - 2ème Intervention

- Mise en place du chantier et des protections y compris équipement des techniciens
- Découpe et dépose du plafond acoustique - 34m<sup>2</sup>
- Déblayage de l'isolant
- Mise en déchetterie de l'ensemble des gravats

*L'ossature est conservée*

- Pose d'un film de polyane épais en lieu et place du plafond
- Nettoyage et repli de fin de chantier

## Conditions de l'intervention / Conditions of the intervention

\* Intervention nécessitant la présence de quatre techniciens pendant 1 journée pour le cloisonnement

Intervention nécessitant la présence de deux techniciens pendant 1/2 journée pour la dépose du plafond

\*\* Intervention pouvant être réalisée le 18/07/22 pour le cloisonnement

Intervention pouvant être réalisée le 19/07/22 pour la dépose du plafond. Les deux interventions ne peuvent pas être réalisées en simultané pour des raisons sanitaires

Avec nos remerciements pour votre confiance

Fanny GAUTHERON

Chargée d'Affaires

## Tarif / Price

Référence	Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant total
<b>CLOISONNEMENT</b>					
26 01 01 001	Déplacement jour - Deux équipes	x 2.00	DPT	55.00 €	110.00 €
27 01 01 001	Main d'oeuvre jour à quatre techniciens	x 28.00	H	50.00 €	1'400.00 €
27 01 01 001	Fourniture : Structure bois avec tasseaux, chevrons et semelle auto-portante	x 1.00	ENS	1'395.00 €	1'395.00 €
27 01 01 001	Fourniture : Panneaux Mélaminés Blanc	x 21.00	m <sup>2</sup>	25.00 €	525.00 €
27 01 01 001	Fourniture : Porte d'accès	x 1.00	U	195.00 €	195.00 €
Sous-total HT					3'625.00 €
<b>DÉPOSE PLAFOND</b>					
26 01 01 001	Déplacement jour	x 1.00	DPT	55.00 €	55.00 €
27 01 01 001	Dépose Plafond + Isolant	x 34.00	m <sup>2</sup>	15.00 €	510.00 €
27 01 01 001	Mise en déchetterie et traitement des déchets	x 8.00	m <sup>3</sup>	75.00 €	600.00 €
Sous-total HT					1'165.00 €
<b>Montant Total HT</b>					<b>4'790.00 €</b>
TVA 20.00%					958.00 €
<b>Montant Total TTC</b>					<b>5'748.00 €</b>

**Accord client**

BON POUR  
ACCORD MR  
BARD GREGORY  
07/07/2022



Cachet, date et signature

**Conditions Générales de vente**

Devis valable 2 mois à partir de la date d'émission.

Vous pouvez consulter les conditions générales de vente sur le site [www.presta-service.fr](http://www.presta-service.fr). L'accès réservé du site vous permet de valider en ligne ce devis, et de suivre l'ensemble des actions associées.