



**GMS MAINTENANCE**  
12 allée des Chaumes  
38640 CLAIX, France

Téléphone : 07 70 27 36 89 - 06 31 53 85 17

Adresse email : contact.gmsmaintenance@gmail.com

Numéro TVA : FR84852191196

DEVIS	
N°	Date de création
D/2243	20/01/2023

**SFR DISTRIBUTION**  
124 boulevard de Verdun  
92400 COURBEVOIE, France

Demande devis #DE22110046  
Espace SFR - PERPIGNAN CLAIRA (5582)

Travaux préparatoires et de remise en état pour le remplacement de la climatisation

Désignation	Qté	PU HT	Total HT
<b>1 - SPRINKLAGE / SOCIETE UXELLO</b>			
<b>TRAVAUX CTA</b> Forfait de prise en charge comprenant : - Etudes - Suivi chantier	1 Forfait	724,80	724,80
<b>Déplacement d'une équipe</b>	1 Forfait	320,12	320,12
<b>Vidange du poste et vidange résiduelle de l'installation</b>	1 Forfait	311,04	311,04
<b>Dépose des têtes basses</b>	2 Forfait	158,11	316,22
<b>Essais et mise en service</b>	1 Forfait	311,04	311,04
<b>Sous-total</b>			1 983,22
<b>2 - ELECTRICIEN / SOCIETE GMS MAINTENANCE</b> - Intervention à deux électriciens - Intervention de nuit, en dehors des horaires d'ouverture au public			
<b>Forfait démontage des éclairages et isolation des alimentations électriques</b>	1 Forfait	350,00	350,00
<b>Sous-total</b>			350,00
<b>3 - PLAQUISTE PEINTRE / SOCIETE GMS MAINTENANCE</b> - Intervention à deux plaquistes - Intervention de nuit, en dehors des horaires d'ouverture au public			
<b>Forfait protection des meubles, sol et zones à protéger et nettoyage en fin d'opération</b>	1 Forfait	245,00	245,00
<b>Forfait dépose pour accès à la climatisation</b> - Dépose du plafond plein autour du système de climatisation - Dépose de la structure métallique du faux-plafond - Dimensions : 2545mm x 2500mm = 6.10m <sup>2</sup>	1 Forfait	490,00	490,00
<b>Evacuation et mise en déchetterie des gravats</b>	1 Forfait	135,00	135,00
<b>Sous-total</b>			870,00
<b>4 - PLAQUISTE PEINTRE / SOCIETE GMS MAINTENANCE</b> - Intervention à deux plaquistes - Intervention de nuit, en dehors des horaires d'ouverture au public			
<b>Forfait montage et démontage de l'échaffaudage</b>	1 Forfait	350,00	350,00
<b>Forfait protection des meubles, sol et zones à protéger et nettoyage en fin d'opération</b>	1 Forfait	245,00	245,00

Désignation	Qté	PU HT	Total HT
<b>Fourniture et pose de plaques de plâtre sur le faux-plafond + structure métallique</b>	1 Forfait	900,00	900,00
<b>Fourniture et pose de bandes à joint entre les plaques de plâtres</b> - Impression en deux passes	1 Forfait	195,00	195,00
<b>Application de 2 couches d'impression plafond - peinture mat</b> - RAL à nous communiquer	62 m²	24,50	1 519,00
<b>Sous-total</b>			3 209,00
5 - ELECTRICIEN / SOCIETE GMS MAINTENANCE - Intervention à deux électriciens - Intervention de nuit, en dehors des horaires d'ouverture au public			
<b>Forfait installation des éclairages et raccordements électriques</b>	1 Forfait	420,00	420,00
<b>Sous-total</b>			420,00
6 - SPRINKLAGE / SOCIETE UXELLO			
<b>Déplacement d'une équipe</b>	1 Forfait	320,12	320,12
<b>Vidange du poste et vidange résiduelle de l'installation</b>	1 Forfait	311,04	311,04
<b>Fourniture, préfabrication en atelier et montage des têtes basses</b>	2 Forfait	730,08	1 460,16
<b>Essais et mise en service</b>	1 Forfait	311,04	311,04
<b>Sous-total</b>			2 402,36
<b>Total HT</b>			9 234,58
<b>Montant TVA (20%)</b>			1 846,91
<b>Total TTC</b>			11 081,49
<b>À payer</b>			<b>11 081,49 €</b>

Date et signature du client précédée de la mention  
'Bon pour accord'