

## DEVIS DV004102 du 20/01/2023

**Référence :**

Demandeur : M MAHEU SYLVAIN  
 Os : DI22110042  
 Code ana : 5582  
 Site : SFR PERPIGNAN Claira  
 C CIAL CARREFOUR SALANCA - CELLULE B49  
 ROUTE DE BARCARES 66530 CLAIRA  
 Dossier CREA-MAINTENANCE : **00034146 - IN025321/1**

**Contact technique :**

Leslie GAMBIRASIO  
 lgambirasio@crea-maint.fr  
 0476408624

Bonjour,

Veillez trouver ci-joint notre étude détaillée n° DV004102 concernant le site SFR PERPIGNAN Claira.

Diagnostic : Suite travaux climatisation : réaliser l'ouverture / fermeture du plafond

Préconisations : Découpe et remise en état plafond et sprinklage

Autorisations : Travaux soumis à autorisations d'accès

Occupation du site : Travaux à réaliser site fermé

Période d'intervention : Travaux de nuit

Délai réception matériel :

Nombre de technicien(s) : 1

Nombre de jour(s) prévu(s) : 1

| Libellé | Quantité | Prix unitaire | Montant |
|---------|----------|---------------|---------|
|---------|----------|---------------|---------|

**PRESTATION**

**Travaux réalisés au niveau du plafond en surface de vente du magasin .**

**DETAIL DE L INTERVENTION**
**1ERE INTERVENTION 20H00 A 00H00**

- Installation de protection de chantier sol et mobilier
- Découpe du faux plafond sur environ 6m<sup>2</sup>
- Fourniture et pose trappe 50x50 ou 60x60 ( pour accès vanne UXELLO / entrée magasin )
- Trappe déjà existante mais du mauvais côté
- Mise en déchetterie placo et gravats
- Repliement et nettoyage du chantier

**2EME INTERVENTION 20H00 02H00**

Les travaux seront effectués après la mise en place de la clim ( fait par votre climaticien )

- Installation de protection de chantier
- Création d'orifice au niveau du nouveau placo pour la tête de sprinklage et les éclairages
- Mise en place de plaque de placo d'environ 6m<sup>2</sup>
- Pose de bandes à joint et enduit

**3EME INTERVENTION 6H30 9H30**

- Passe d'enduit
- Repliement fin de chantier

**4EME INTERVENTION 20H00 22H30**

- Installation de protection de chantier
- Passe d'enduit
- Application de primaire sur 6m<sup>2</sup>
- Repliement et nettoyage fin de chantier

| Libellé   | Quantité | Prix unitaire | Montant   |
|---|----------|---------------|-----------|
| 5EME INTERVENTION 20H00 3H30<br>- Installation de protection de chantier<br>- Dépose des spots ( environ 45 )<br>- Mise en peinture de tout le plafond de la surface de vente ( soit 62m <sup>2</sup> )<br>RAL : blanc mat<br>- Remise en place des spots ( environ 45 )<br>- Repliage et nettoyage fin de chantier |          |               |           |
| 6EME INTERVENTION 20H00 3H30<br>- Installation de protection de chantier<br>- Dépose des spots ( environ 45 )<br>- Seconde couche de peinture sur 62m <sup>2</sup><br>RAL blanc mat<br>- Reprise des spots ( environ 45 )<br>- Repliage et nettoyage fin de chantier  |          |               |           |
| <b>Option : mise en place d'une toile afin de boucher le trou au plafond : 330 euros HT</b>   |          |               |           |
| Ensemble de prestation placo / peinture<br>Comprenant les déplacements  | 1.00     | 11 960.00     | 11 960.00 |

#### PRESTATION

Travaux réalisés au niveau du sprinklage.

#### DETAIL DE L INTERVENTION

##### 1ERE INTERVENTION 18H00 02H00

Cette prestation sera faite en même temps que la 1ere intervention du plaquiste

- Ouverture du plafond au niveau de l'entrée du magasin (gauche) afin d'accéder à la vanne de coupure
- Vidange de la moitié du centre commercial ( afin que le tuyau ne soit plus en pression )
- Découpe du tuyau sous CTA
- Mise en place d'un bouchon
- Remise en service de l'installation

##### 2EME INTERVENTION 18H00 04H00

Cette intervention aura lieu en même temps que la 2ème intervention du plaquiste lors de la reprise du plafond

- Vidange de la moitié du centre commercial ( afin que le tuyau ne soit plus en pression )
- Fabrication du tuyau qui avait été coupé ( fabrication et montage en atelier )
- Mise en place du nouveau tuyau sous CTA
- Remise en service de l'installation

|                                   |      |          |          |
|-----------------------------------|------|----------|----------|
| Ensemble de prestation sprinklage | 1.00 | 4 997.00 | 4 997.00 |
|-----------------------------------|------|----------|----------|

#### PRESTATION

**Mise en place d'un agent de sécurité estimé à 1100 euros HT pour le magasin SFR**

**La mise en place de l'agent du centre commercial est obligatoire durant les travaux car le centre est fermé le soir .**

**Nous attendons la proposition du centre et reviendrons vers vous .**

|                 |  |  |                  |
|-----------------|--|--|------------------|
| <b>Total HT</b> |  |  | <b>16 957.00</b> |
|-----------------|--|--|------------------|

Conditions de règlement : 30 jours date de facture

|                        |  |  |                 |
|------------------------|--|--|-----------------|
| Devis valable : 2 mois |  |  | <b>3 391.40</b> |
|------------------------|--|--|-----------------|

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| <b>Total TTC</b> |  |  | <b>20 348.40</b> |
|------------------|--|--|------------------|

IBAN: FR6 13825 0020 0080 1375 048 125

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

**ACCORD CLIENT**

*Cachet, date et signature*

CREA MAINTENANCE 4 rue de l'Europe 38640 CLAIX – Tél : 04 76 40 86 00 Email :  
com.maintenance@crea-maint.fr  
SIREN : 844 880 500 – APE : 7490B - TVA Intracommunautaire : FR84844880500