

N° DI : 227093  
Ref Client : 17594  
Libellé commande : Sprinklage/élec (Rpt clim)  
Enseigne : SFR  
Magasin : SAINT JEAN DE VEDAS (1884) - SFR  
Code magasin : 1884  
Date de la demande : 16/06/2022  
Durée de validité : 2 mois à compter de la date d'émission

**SFR DISTRIBUTION**  
Service Comptabilité Fournisseur Batiment  
le Prologue 124, boulevard de Verdun  
92400COURBEVOIE

## Votre Demande / Your Request

Bonjour.  
En prévision d'un changement de climatisation, nous aimerions que vous chiffriez la dépose du grillage antiintrusion de la réserve + déplacer les éclairage afin de les fixer sur les murs.  
Merci de prendre contact avec la société afin d'isoler les têtes de sprinklages et déposer l'antenne qui sous trouve sous la PAC.  
Travaux sprinklage avant ouverture, travaux de la dépose du grillage option jour ou nuit (à voir avec le CC).

## Etat des lieux / State of places

Veuillez trouver ci-dessous notre offre de prix pour la dépose et le déplacement des éclairages, et la dépose du grillage anti-intrusion:

## Description de l'intervention / Description of the intervention

### 1ère Intervention - Travaux de Jour

- Établissement du permis-feu au PC Sécurité
  - Mise en place du chantier et des protections thermiques
  - Approvisionnement des moyens d'accès
  - Déconnexion électriques des éclairages
  - Dépose et refixation en périphérie
  - Sécurisation de la structure grillagée
- Tiges filletées, rails*
- Disquage du grillage anti-intrusion
  - Disquage de la structure porteuse périphérique pour extraction de la PAC
  - Mise en conservation de la grille
  - Nettoyage et repli de fin de chantier

## 2ème Intervention - Travaux de Jour

- Établissement du permis-feu au PC Sécurité
- Mise en place du chantier et des protections thermiques
- Approvisionnement des moyens d'accès
- Remise en place de la structure porteuse
- Remise en place de la grille anti-intrusion
- Refixation par soudure MIG
- Dépose des renforts préalablement installés
- Déconnexion électriques des éclairages
- Dépose et refixation en lieu et place sur le plafond
- Nettoyage et repli de fin de chantier

## **Conditions de l'intervention / Conditions of the intervention**

**\* Chaque intervention nécessite la présence de trois techniciens pendant minimum 1/2 journée**

**\*\* Délai d'intervention: à convenir avec le client, selon besoins des climaticiens**

Avec nos remerciements pour votre confiance

Fanny GAUTHERON

Chargée d'Affaires

## Tarif / Price

Référence	Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant total
<b>1ÈRE INTERVENTION</b>					
26 01 01 001	Déplacement jour	x 2.00	DPT	55.00 €	110.00 €
27 01 01 001	Forfait - Main d'oeuvre spécialisée à trois techniciens	x 1.00	FOR	1'400.00 €	1'400.00 €
27 01 01 001	Location: Échelle de sécurité	x 2.00	FOR	35.00 €	70.00 €
27 01 01 001	Nécessaire pour disquage, disques à tronçonner, abrasifs	x 1.00	ENS	275.00 €	275.00 €
27 01 01 001	Fournitures: Tiges filetéés, rails de renfort	x 1.00	ENS	185.00 €	185.00 €
27 01 01 001	Protections de chantier	x 1.00	FOR	210.00 €	210.00 €
Sous-total HT					2'250.00 €

<b>2ÈME INTERVENTION</b>					
26 01 01 001	Déplacement jour	x 2.00	DPT	55.00 €	110.00 €
27 01 01 001	Forfait - Main d'oeuvre spécialisée à trois techniciens	x 1.00	FOR	1'400.00 €	1'400.00 €
27 01 01 001	Location: Échelle de sécurité	x 2.00	FOR	35.00 €	70.00 €
27 01 01 001	Nécessaire à souder: Fils de soudage, gaz, platre, filasse, visserie	x 1.00	ENS	435.00 €	435.00 €
27 01 01 001	Protections de chantier	x 1.00	FOR	210.00 €	210.00 €
27 01 01 001	Mise en déchetterie	x 1.00	FOR	95.00 €	95.00 €
Sous-total HT					2'320.00 €

<b>Montant Total HT</b>	<b>4'570.00 €</b>
TVA 20.00%	914.00 €
<b>Montant Total TTC</b>	<b>5'484.00 €</b>

## Accord client



Cachet, date et signature

## Conditions Générales de vente

Devis valable 2 mois à partir de la date d'émission.

Vous pouvez consulter les conditions générales de vente sur le site [www.presta-service.fr](http://www.presta-service.fr). L'accès réservé du site vous permet de valider en ligne ce devis, et de suivre l'ensemble des actions associées.