

N° DI : 227093
Ref Client : 17594
Libellé commande : Sprinklage/élec (Rpt clim)
Enseigne : SFR
Magasin : SAINT JEAN DE VEDAS (1884) - SFR
Code magasin : 1884
Date de la demande : 16/06/2022
Durée de validité : 2 mois à compter de la date d'émission

SFR DISTRIBUTION
Service Comptabilité Fournisseur Batiment
le Prologue 124, boulevard de Verdun
92400COURBEVOIE

Votre Demande / Your Request

Bonjour.

En prévision d'un changement de climatisation, nous aimerions que vous chiffriez la dépose du grillage antiintrusion de la réserve + déplacer les éclairage afin de les fixer sur les murs.

Merci de prendre contact avec la société afin d'isoler les têtes de sprinklages et déposer l'antenne qui sous trouve sous la PAC.

Travaux sprinklage avant ouverture, travaux de la dépose du grillage option jour ou nuit (à voir avec le CC).

Etat des lieux / State of places

Veuillez trouver ci-dessous notre offre de prix pour la dépose et le déplacement des éclairages, et la dépose du grillage anti-intrusion:

Description de l'intervention / Description of the intervention

1ère Intervention - Travaux de Jour

- Établissement du permis-feu au PC Sécurité
 - Mise en place du chantier et des protections thermiques
 - Approvisionnement des moyens d'accès
 - Déconnexion électriques des éclairages
 - Dépose et refixation en périphérie
 - Sécurisation de la structure grillagée
- Tiges filletées, rails*
- Disquage du grillage anti-intrusion
 - Disquage de la structure porteuse périphérique pour extraction de la PAC
 - Mise en conservation de la grille
 - Nettoyage et repli de fin de chantier

2ème Intervention - Travaux de Jour

- Établissement du permis-feu au PC Sécurité
- Mise en place du chantier et des protections thermiques
- Approvisionnement des moyens d'accès
- Remise en place de la structure porteuse
- Remise en place de la grille anti-intrusion
- Refixation par soudure MIG
- Dépose des renforts préalablement installés
- Déconnexion électriques des éclairages
- Dépose et refixation en lieu et place sur le plafond
- Nettoyage et repli de fin de chantier

Conditions de l'intervention / Conditions of the intervention

*** Chaque intervention nécessite la présence de trois techniciens pendant minimum 1/2 journée**

**** Délai d'intervention: à convenir avec le client, selon besoins des climaticiens**

Avec nos remerciements pour votre confiance

Fanny GAUTHERON

Chargée d'Affaires


Tarif / Price

Référence	Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant total
1ÈRE INTERVENTION					
26 01 01 001	Déplacement jour	x 2.00	DPT	55.00 €	110.00 €
27 01 01 001	Forfait - Main d'oeuvre spécialisée à trois techniciens	x 1.00	FOR	1'400.00 €	1'400.00 €
27 01 01 001	Location: Échelle de sécurité	x 2.00	FOR	35.00 €	70.00 €
27 01 01 001	Nécessaire pour disquage, disques à tronçonner, abrasifs	x 1.00	ENS	275.00 €	275.00 €
27 01 01 001	Fournitures: Tiges filetées, rails de renfort	x 1.00	ENS	185.00 €	185.00 €
27 01 01 001	Protections de chantier	x 1.00	FOR	210.00 €	210.00 €
Sous-total HT					2'250.00 €

2ÈME INTERVENTION					
26 01 01 001	Déplacement jour	x 2.00	DPT	55.00 €	110.00 €
27 01 01 001	Forfait - Main d'oeuvre spécialisée à trois techniciens	x 1.00	FOR	1'400.00 €	1'400.00 €
27 01 01 001	Location: Échelle de sécurité	x 2.00	FOR	35.00 €	70.00 €
27 01 01 001	Nécessaire à souder: Fils de soudage, gaz, platre, filasse, visserie	x 1.00	ENS	435.00 €	435.00 €
27 01 01 001	Protections de chantier	x 1.00	FOR	210.00 €	210.00 €
27 01 01 001	Mise en déchetterie	x 1.00	FOR	95.00 €	95.00 €
Sous-total HT					2'320.00 €

Montant Total HT	4'570.00 €
TVA 20.00%	914.00 €
Montant Total TTC	5'484.00 €

Accord client



Cachet, date et signature

Conditions Générales de vente

Devis valable 2 mois à partir de la date d'émission.

Vous pouvez consulter les conditions générales de vente sur le site www.presta-service.fr. L'accès réservé du site vous permet de valider en ligne ce devis, et de suivre l'ensemble des actions associées.