

N° DI : 228560
Ref Client : DE22070030
Libellé commande : Travaux Sprinklage/ Elec
Enseigne : SFR
Magasin : MARSEILLE GRAND LITTORAL (1003) - SFR
Code magasin : 1003
Date de la demande : 13/07/2022
Durée de validité : 2 mois à compter de la date d'émission

SFR DISTRIBUTION
Service Comptabilité Fournisseur Batiment
le Prologue 124, boulevard de Verdun
92400COURBEVOIE

Votre Demande / Your Request

Bonjour.
En prévision d'un changement de climatisation, nous aimerions que vous chiffriez la dépose du grillage anti-intrusion de la réserve
+ déplacer les éclairage afin de les fixer sur les murs.
Merci de prendre contact avec le CC pour obtenir les coordonnées de l'entreprise qui s'occupe du sprinklage afin d'isoler les têtes
de sprinklages et déposer l'antenne qui sous trouve sous la PAC.
Travaux sprinklage avant ouverture, travaux de la dépose du grillage option jour ou nuit (à voir avec le CC).

Etat des lieux / State of places

Veuillez trouver ci-dessous notre offre de prix pour la dépose du plafond et de l'éclairage, puis repose après intervention des climaticiens:

Description de l'intervention / Description of the intervention

1ère Intervention - environ 3H avant fermeture du magasin

- Mise en place du chantier et des protections
- Dépose de l'éclairage en périphérie
- Fixation sur le côté opposé de la pièce
- Dépose des dalles de faux-plafond

Celles-ci sont endommagées, remplacement complet prévu

- Dépose des rails secondaires existants

Ceux-ci sont anciens et fragiles, remplacement complet prévu

Aucun rail primaire présents sous la PAC, ils sont en périphérie

Les rails sont maintenus par les cornières périphériques du SAS

Intervention en présence des climaticiens

- Déplacement des câbles passant sous la PAC, selon besoin des climaticiens
- Déconnexion et rallongement des câbles si nécessaire et selon utilisation

2ème Intervention - Pendant les horaires d'ouverture

- Mise en place du chantier et des protections
- Fourniture et pose d'une nouvelle ossature
- Fourniture et pose de nouvelles dalles de faux-plafond 600x600
- Découpe sur site aux dimensions de la pièce
- Dépose de l'éclairage
- Refixation à l'emplacement initial
- Nettoyage et repli de fin de chantier

Conditions de l'intervention / Conditions of the intervention

* **Intervention nécessitant la présence d'un technicien pendant 3H pour la dépose / 2H en accompagnement des climaticiens / 5H pour la repose**

** **Délai d'intervention: à convenir avec le client selon besoins des climaticiens**

Avec nos remerciements pour votre confiance

Fanny GAUTHERON

Chargée d'Affaires

Tarif / Price

Référence	Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant total
1ÈRE INTERVENTION - Dépose Faux-Plafond					
26 01 01 001	Déplacement Jour	x 1.00	DPT	55.00 €	55.00 €
27 01 01 001	Main d'oeuvre Jour	x 3.00	H	50.00 €	150.00 €
27 01 02 001	Main d'oeuvre Nuit - Accompagnement	x 2.00	H	100.00 €	200.00 €
28 01 01 002	Mise en déchetterie et protections de chantier	x 1.00	FOR	55.00 €	55.00 €
Sous-total HT					460.00 €
2ÈME INTERVENTION					
26 01 01 001	Déplacement Jour	x 1.00	DPT	55.00 €	55.00 €
27 01 01 001	Main d'oeuvre Jour	x 5.00	H	50.00 €	250.00 €
05 03 01 001	Fourniture: Ossature métallique, Cartons de Dalles 600x600	x 1.00	ENS	315.00 €	315.00 €
05 03 01 001	Fourniture: visserie, tiges filetées	x 1.00	ENS	30.00 €	30.00 €
Sous-total HT					650.00 €
Montant Total HT					1'110.00 €
TVA 20.00%					222.00 €
Montant Total TTC					1'332.00 €

Accord client



Cachet, date et signature

Conditions Générales de vente

Devis valable 2 mois à partir de la date d'émission.

Vous pouvez consulter les conditions générales de vente sur le site www.presta-service.fr. L'accès réservé du site vous permet de valider en ligne ce devis, et de suivre l'ensemble des actions associées.