

N° 72013 du 20 septembre 2022

N° DI : 229552  
Ref Client : CP22080010  
Libellé commande : Travaux Sprinklage/ Elec  
Enseigne : SFR  
Magasin : ISTRES (1851) - SFR  
Code magasin : 1851  
Date de la demande : 02/08/2022  
Durée de validité : 2 mois à compter de la date d'émission

**SFR DISTRIBUTION**  
Service Comptabilité Fournisseur Batiment  
le Prologue 124, boulevard de Verdun  
92400 COURBEVOIE

## Votre Demande / Your Request

Bonjour.  
En prévision d'un changement de climatisation, nous aimerions que vous chiffriez la dépose du grillage anti-intrusion de la réserve + déplacer les éclairage afin de les fixer sur les murs.  
Merci de prendre contact avec le CC pour obtenir les coordonnées de l'entreprise qui s'occupe du sprinklage afin d'isoler les têtes de sprinklages et déposer l'antenne qui sous trouve sous la PAC.  
Travaux sprinklage avant ouverture, travaux de la dépose du grillage option jour ou nuit (à voir avec le CC).  
Sylvain

## Etat des lieux / State of places

Veuillez trouver ci-dessous notre offre de prix pour la dépose partielle du faux-plafond, la dépose partielle de la grille anti-intrusion et le déplacement des éclairages:

## Description de l'intervention / Description of the intervention

### 1ère Intervention - Nuit

*En coordination avec la société de Sprinklage*

- Mise en place du chantier et des protections (protections thermiques)
- Déconnexion des éclairages
- Dépose des dalles de faux-plafond et mise en conservation
- Dépose des rails secondaires et mise en conservation sous réserve à la dépose
- Création de renfort autour de l'ouverture - 2m x 2m en-dessous de la PAC
- Découpe par disquage de la grille anti-intrusion et mise en conservation - à confirmer à la découpe
- Nettoyage et repli de fin de chantier

### 2ème Intervention - Nuit

*En coordination avec la société de Sprinklage*

- Mise en place du chantier et des protections (protections thermiques)
- Reprise de la grille anti-intrusion
- Fixation par soudure
- Reprise des rails secondaire du faux-plafond si reprise possible, sinon remplacement

- Repose des dalles de faux-plafond
- Remise en place des éclairages
- Nettoyage et repli de fin de chantier

## Conditions de l'intervention / Conditions of the intervention

\* *Intervention nécessitant la présence de deux techniciens pendant 6H par nuit*

\*\* *Délai d'intervention: à convenir avec le client*

Avec nos remerciements pour votre confiance

Fanny GAUTHERON

Chargée d'Affaires

## Tarif / Price

Référence	Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant total
<b>1ERE INTERVENTION</b>					
26 01 02 001	Déplacement Nuit	x 1.00	DPT	110.00 €	110.00 €
27 01 02 001	Main d'oeuvre Nuit à deux techniciens	x 12.00	H	100.00 €	1'200.00 €
27 01 02 001	Fournitures: Rails de renfort	x 1.00	ENS	45.00 €	45.00 €
27 01 02 001	Protections de chantier	x 1.00	FOR	90.00 €	90.00 €
Sous-total HT					1'445.00 €
<b>2EME INTERVENTION</b>					
26 01 02 001	Déplacement Nuit	x 1.00	DPT	110.00 €	110.00 €
27 01 02 001	Main d'oeuvre Nuit à deux techniciens	x 12.00	H	100.00 €	1'200.00 €
27 01 02 001	Fournitures: Rails, vis alu, baguette à souder	x 1.00	ENS	120.00 €	120.00 €
27 01 02 001	Protections de chantier	x 1.00	FOR	90.00 €	90.00 €
27 01 02 001	Remise Commerciale du 20/09 - Déplacements offerts	x 1.00	RC	-220.00 €	-220.00 €
Sous-total HT					1'300.00 €
<b>Montant Total HT</b>					<b>2'745.00 €</b>
TVA 20.00%					549.00 €
<b>Montant Total TTC</b>					<b>3'294.00 €</b>

## Accord client



Cachet, date et signature

## Conditions Générales de vente

Devis valable 2 mois à partir de la date d'émission.

Vous pouvez consulter les conditions générales de vente sur le site [www.presta-service.fr](http://www.presta-service.fr). L'accès réservé du site vous permet de valider en ligne ce devis, et de suivre l'ensemble des actions associées.