

N° 72309 du 6 octobre 2022

N° DI : 230571
Ref Client : DI Suite CP22080073
Libellé commande : REE Plafond/ Murs SDV suite DDE
Enseigne : SFR
Magasin : GRENOBLE SAULT (5678) - SFR
Code magasin : 5678
Date de la demande : 24/08/2022
Durée de validité : 2 mois à compter de la date d'émission

SFR DISTRIBUTION
Service Comptabilité Fournisseur Batiment
le Prologue 124, boulevard de Verdun
92400 COURBEVOIE

Votre Demande / Your Request

REE Complète du Plafond en SDV suite dégâts des eaux

Etat des lieux / State of places

Veuillez trouver ci-dessous notre offre de prix pour la remise en état de la zone sinistrée en SDV:

Description de l'intervention / Description of the intervention

- Mise en place du chantier et des protections

PLAFOND

- Découpe et découpe du BA13 - zone sinistrée
- Dépose et découpe du plafond acoustique endommagé
- Dépose partielle de l'ossature
- Evacuation et mise en déchetterie
- Fourniture et pose d'une nouvelle ossature Entraxe 0.50
- Fixation et mise en place des suspentes
- Fourniture et pose de nouvelles plaques BA13 > 10m²
- Fixation sur l'ossature
- Perçage des emplacements éclairage
- Fourniture et pose de plafond acoustique > 5m²
- Création d'un raccord avec l'existant
- Mise en place des bandes à joints sur l'ensemble des zones reprises
- Ponçage
- Application d'une passe d'enduit sur le BA13
- Mise en peinture - 2 couches

Légère démarcation possible entre les deux zones du magasin

MURS

- Révision des murs à l'enduit
- Ponçage
- Mise en peinture - deux couches

PLINTHES

- Dépose des plinthes défectueuses - 12ml
- Fourniture et pose de nouvelles plinthes
- Fixation par collage et visserie
- Jointement avec les plinthes existantes
- Mise en peinture

- Retrait de la bâche de condamnation de l'espace sinistré
- Nettoyage et repli de fin de chantier

ÉLECTRICITÉ

- Repose des spots
- Branchements
- Contrôle des mobiliers connectés
- Vérification de bon fonctionnement

Conditions de l'intervention / Conditions of the intervention

*** Intervention nécessitant la présence de deux techniciens sur 4 matinées**

Travaux réalisés en journée // Zone actuellement condamnée par bâchage

**** Délai d'intervention: 7 à 10 jours**

Avec nos remerciements pour votre confiance

Fanny GAUTHERON

Chargée d'Affaires

Tarif / Price


Référence	Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant total
PLATRERIE/ PEINTURE					
26 01 01 001	Déplacement jour	x 4.00	DPT	55.00 €	220.00 €
27 01 01 001	Main d'oeuvre jour à deux techniciens	x 24.00	H	50.00 €	1'200.00 €
27 01 01 001	Découpe, dépose et évacuation du plafond et des plinthes	x 1.00	FOR	590.00 €	590.00 €
27 01 01 001	Fourniture: Plaque de BA13, rails, visserie	x 1.00	ENS	415.00 €	415.00 €
27 01 01 001	Fourniture: Plaque plafond acoustique, rails, visserie	x 1.00	ENS	530.00 €	530.00 €
27 01 01 001	Mise en place des bandes à joints, enduit, ponçage (y compris fourniture)	x 1.00	FOR	360.00 €	360.00 €
27 01 01 001	Fourniture: Plinthes MDF	x 12.00	ml	18.50 €	222.00 €
27 01 01 001	Mise en peinture - Plafond/ Murs/ Plinthes	x 1.00	FOR	1'190.00 €	1'190.00 €
27 01 01 001	Protections de chantier	x 1.00	FOR	95.00 €	95.00 €
Sous-total HT					4'822.00 €

ÉLECTRICITÉ

26 01 01 001	Déplacement jour	x 1.00	DPT	55.00 €	55.00 €
27 01 01 001	Main d'oeuvre jour	x 2.00	H	50.00 €	100.00 €
Sous-total HT					155.00 €

Montant Total HT	4'977.00 €
TVA 20.00%	995.40 €
Montant Total TTC	5'972.40 €

Accord client



Cachet, date et signature

Conditions Générales de vente

Devis valable 2 mois à partir de la date d'émission.

Vous pouvez consulter les conditions générales de vente sur le site www.presta-service.fr. L'accès réservé du site vous permet de valider en ligne ce devis, et de suivre l'ensemble des actions associées.