



GMS MAINTENANCE
12 allée des Chaumes
38640 CLAIX, France

Téléphone : 07 70 27 36 89 - 06 31 53 85 17

Adresse email : contact.gsmaintenance@gmail.com

Numéro TVA : FR84852191196

DEVIS	
N°	Date de création
D/2014	18/10/2022

SFR DISTRIBUTION
124 boulevard de Verdun
92400 COURBEVOIE, France

Demande devis #DE22090078
Espace SFR 5/5 - CHARTRES BOIS M (5638)
Remise en conformité électrique selon rapport du bureau de contrôle VERITAS
Référence du rapport : 7895312/390.6.1.P - Rédigé le : 09/08/2022

Désignation	Qté	PU HT	Total HT
Main d'œuvre corrective SFR DISTRIBUTION > Bâtiment principal > Rez-de-chaussée > Surface de vente Observation 1 : Obturer les percements inutilisés sur la moulure plastique des prises situées en bas du meuble de la caisse centrale - Mise en place de plastron obturateur sur la moulure plastique ou se trouve des prises de courant situées en bas du meuble de la caisse centrale SFR DISTRIBUTION > Bâtiment principal > Etage Observation 2 : Refixer durablement la grille de protection sur l'appareil d'éclairage du palier - Remise en place des grilles de protection sur les appareils d'éclairage du palier SFR DISTRIBUTION > Bâtiment principal > Etage > Bureau Observation 3 : Augmenter le nombre de prise de courant fixe afin de limiter l'emploi de prise multiple - Augmentation du nombre de prise de courant fixe afin de limiter l'emploi de prise multiple - Création d'un bloc de 8 prises de courant encastrer à coté des prises existante Observation 4 : Isoler les extrémités des conducteurs inutilisés situé derrière le plastron du haut - Isolement des extrémités des conducteurs inutilisés situé derrière le plastron du haut du TGBT SFR DISTRIBUTION > Bâtiment principal > Circulation ancien appartement Observation 5 : Protéger contre les contacts directs les pièces nues sous tension accessibles au niveau de la façade avant du disjoncteur de branchement qui doit être refixer de manière durable ou le matériel remplacé - OBSERVATION NON TRAITREE, VOIR AVEC LE GESTIONNAIRE D'ENERGIE DE TYPE EDF CAR LE DISJONCTEUR LEUR APPARTIENT	4 Heure	55,00	220,00
Fourniture d'une bande d'obturation	1 Ens	21,85	21,85
Fournitures nécessaires à l'ouvrage de l'observation 3 - 1 boîtier d'encastrement 8 modules Legrand Mosaic - 1 support 8 modules Legrand Mosaic - 1 plaque de finition 8 prises Legrand Mosaic - 8 prises de courant Legrand Mosaic - Petites fournitures de câblage, attaches, filerie et consommables de fixations et raccordements	1 Ens	212,95	212,95

Désignation	Qté	PU HT	Total HT
Déplacement correctif	1 Forfait	55,00	55,00
Total HT			509,80
Montant TVA (20%)			101,96
Total TTC			611,76
À payer			611,76 €

Date et signature du client précédée de la mention

'Bon pour accord'



**BON POUR
ACCORD MR
BARD GREGORY
19/10/2022**