

N° 72242 du 30 septembre 2022

N° DI : 232030
Ref Client : DI Suite CP22080137
Libellé commande : Rpt axe motorisé x2
Enseigne : SFR
Magasin : VOIRON (5633) - SFR
Code magasin : 5633
Date de la demande : 21/09/2022
Durée de validité : 2 mois à compter de la date d'émission

SFR DISTRIBUTION
Service Comptabilité Fournisseur Batiment
le Prologue 124, boulevard de Verdun
92400 COURBEVOIE

Votre Demande / Your Request

Suite intervention, ressorts défectueux sur les deux rideaux métalliques. Moteurs faibles qui forcent lors de la compensation

Etat des lieux / State of places

Veuillez trouver ci-dessous notre offre de prix pour le remplacement des deux axes motorisés des rideaux métalliques:

Description de l'intervention / Description of the intervention

- Approvisionnement de deux nacelles en bout d'axe car accès restreint

RIDEAU DE L'ENTRÉE

- Mise en place du chantier et des protections
 - Dépose des éclairages et mise en conservation
 - Découpe du plafond en BA13
 - Évacuation et mise en déchetterie
 - Désaccouplage du tablier
 - Dépose de l'axe motorisé
 - Évacuation et mise en déchetterie
 - Fourniture et pose d'un nouvel axe motorisé
- Avec moteur central Ø60 - 6 bobines et parachutes intégrés
- Graissage des coulisses
 - Réglages des fins de courses
 - Fourniture et pose d'une tôle laquée blanc sur mesure
 - Fixation par visserie
 - Vérification de bon fonctionnement
 - Nettoyage et repli de fin de chantier

RIDEAU VITRINE

- Mise en place du chantier et des protections
 - Dépose des éclairages et mise en conservation
 - Découpe du plafond en BA13
 - Évacuation et mise en déchetterie
 - Désaccouplage du tablier
 - Dépose de l'axe motorisé
 - Évacuation et mise en déchetterie
 - Fourniture et pose d'un nouvel axe motorisé
- Avec moteur central Ø60 - 6 bobines et parachutes intégrés
- Graissage des coulisses
 - Réglages des fins de courses
 - Fourniture et pose d'une tôle laquée blanc sur mesure
 - Fixation par visserie
 - Vérification de bon fonctionnement
 - Nettoyage et repli de fin de chantier

Après dépose complète des éléments, nos techniciens seront à même de déterminer si le ratio moteur/ poids rideau était suffisant pour la compensation pérenne des tabliers

Conditions de l'intervention / Conditions of the intervention

*** Intervention nécessitant la présence de deux à trois techniciens pendant 1 journée - À réaliser un Lundi magasin fermé**

**** Délai d'approvisionnement et d'intervention: 7 à 10 jours**

Avec nos remerciements pour votre confiance


Fanny GAUTHERON

Chargée d'Affaires

Tarif / Price

Référence	Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant total
26 01 01 001	Déplacement Jour - Majoré Appro Nacelle	x 1.00	DPT	110.00 €	110.00 €
27 01 01 001	Main d'oeuvre jour à deux techniciens	x 18.00	H	50.00 €	900.00 €
27 01 01 001	Location Nacelle Ciseau Journée	x 2.00	U	490.00 €	980.00 €
27 01 01 001	Fourniture: Axe motorisé Ø60	x 2.00	U	1'720.00 €	3'440.00 €
27 01 01 001	Fourniture: Trappe Alu laquée blanc sur mesure	x 2.00	U	195.00 €	390.00 €
27 01 01 001	Protections de chantier, mise en déchetterie et divers consommables	x 1.00	FOR	165.00 €	165.00 €
Montant Total HT					5'985.00 €
TVA 20.00%					1'197.00 €
Montant Total TTC					7'182.00 €

Accord client



Cachet, date et signature

Conditions Générales de vente

Devis valable 2 mois à partir de la date d'émission.

Vous pouvez consulter les conditions générales de vente sur le site www.presta-service.fr. L'accès réservé du site vous permet de valider en ligne ce devis, et de suivre l'ensemble des actions associées.