

N° DI : 233224
Ref Client : DI SUITE CP22100047
Libellé commande : Rpt radiateur + isolation chaudière et BEC
Enseigne : SFR
Magasin : MONTCEAU LES MINES (5659) - SFR
Code magasin : 5659
Date de la demande : 14/10/2022
Durée de validité : 2 mois à compter de la date d'émission

SFR DISTRIBUTION
Service Comptabilité Fournisseur Batiment
le Prologue 124, boulevard de Verdun
92400 COURBEVOIE

Votre Demande / Your Request

Suite intervention du 11/10 devis pour remplacement des 3 radiateurs, isolation chaudière et BEC

Etat des lieux / State of places

Veuillez trouver ci-dessous notre offre de prix pour l'isolation chaudière et radiateurs reliés et la fourniture et pose de nouveaux radiateurs électriques:

Description de l'intervention / Description of the intervention

1ère Intervention:

- Déconnexion des trois radiateurs
- Déconnexion de la chaudière
- Vidange complète du réseau
- Bouchonnage des alimentations
- Vidange complète du BEC si besoin
- Contrôle et vérification de l'absence de fuite de fluides
- Prise de photo du compteur

2ème Intervention:

- Livraison sur site de la fourniture suivante:
3x Radiateurs 2000W 440 x 1054 x 113 - Programmables
- Création d'une alimentation au TGBT
- Tirage de câble jusqu'aux emplacements
- Création de prises de branchements
- Installation et fixation murale des radiateurs
- Mise en service
- Vérification de bon fonctionnement
- Nettoyage et repli de fin de chantier

Conditions de l'intervention / Conditions of the intervention

* *Intervention nécessitant la présence d'un technicien pendant une matinée pour la déconnexion chaudière/ radiateurs et ballon d'eau chaude*

Intervention nécessitant la présence de deux technicien pendant 6H pour la création des liaisons électriques et pose des nouveaux radiateurs

** *Délai d'intervention: 5 à 7 jours*

Avec nos remerciements pour votre confiance

Fanny GAUTHERON

Chargée d'Affaires

Tarif / Price

Référence	Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant total
<i>Mise en sécurité chaudière/ radiateurs et ballon d'eau chaude</i>					
26 01 01 001	Déplacement jour compris dans la prestation	x 0.00	DPT	55.00 €	0.00 €
27 01 01 001	Forfait Déconnexion complète des éléments et vidange des réseaux	x 1.00	FOR	590.00 €	590.00 €
Sous-total HT					590.00 €

Fourniture et installation radiateurs

26 01 01 001	Déplacement jour	x 1.00	DPT	55.00 €	55.00 €
27 01 01 001	Main d'oeuvre jour à 2 techniciens	x 12.00	H	50.00 €	600.00 €
27 01 01 001	Fourniture: Radiateur 2000W - Rayonnants programmables	x 3.00	U	295.00 €	885.00 €
27 01 01 001	Fourniture électrique: Disjoncteur, Goulotte, Câblage, Prises de courant, sorties de câble, wagos	x 1.00	ENS	450.00 €	450.00 €
27 01 01 001	Frais de port	x 1.00	FOR	30.00 €	30.00 €
Sous-total HT					2'020.00 €

Montant Total HT	2'610.00 €
TVA 20.00%	522.00 €
Montant Total TTC	3'132.00 €

Accord client



**BON POUR
ACCORD MR
BARD GREGORY
05/12/2022**

Cachet, date et signature

Conditions Générales de vente

Devis valable 2 mois à partir de la date d'émission.

Vous pouvez consulter les conditions générales de vente sur le site www.presta-service.fr. L'accès réservé du site vous permet de valider en ligne ce devis, et de suivre l'ensemble des actions associées.